

附件 2:

儿科 PICU 吊塔移装采购需求

一、项目概况及内容

我院二期住院部 3 楼儿科因业务开展需移装吊塔 10 套（生产厂家：湖南太阳龙医疗科技有限公司，型号：YDT-IDT）医用悬臂吊塔需在同楼层进行移装。

二、移装要求

1. 医用悬臂吊塔拆除重新安装（保证吊塔所有部件不能有任何损坏和损伤，保持原样）。
2. 医用悬臂吊塔的预埋件和加固钢梁材料以及基础施工。
3. 移机悬臂吊塔的新安装位置的配套医用气体（氧气、空气、负压）支管路的施工。
4. 移机的悬臂吊塔分别重新配备单独检修阀。
5. 移机的悬臂吊塔全方位保养养护调试（恢复原有功能正常运行）。
6. 吊塔移机施工时间要求在 10 个工作日内完成。
7. 移机完成后质保要求： ≥ 1 年。
8. 中标后需提供移装方案及图纸院方确认后方可施工。
9. 付款方式：安装验收合格一次性付清。